



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας : 84300
Πληροφορίες : Φραγκίσκου Αικ.
Τηλέφωνο : 2285360145
FAX : 2285023570
Ηλ. ταχυδρ.: : kfragkiskou@naxos.gov.gr

ΕΡΓΟ : “ΑΝΑΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΝΑΞΟΥ ”

A.Λ.Ε: 030.2420301.080

cpv: 45233221-4

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΝΑ2602

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην αναδιαγράμμιση – διαγράμμιση διαβάσεων καθώς και της αξονικής διαγράμμισης σε τμήματα και κόμβους κεντρικών οδών του οδικού δικτύου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων,.

Η μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ-ΟΣΟ (2022) - Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων: Οριζόντια Σήμανση Οδών, την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-02-00:2023 (ΦΕΚ Β'1890/2024) και τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν.5209/2025), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ως σήμερα.

Οι διαγραμμίσεις θα πραγματοποιηθούν με τα υλικά που προβλέπονται στην προαναφερόμενη προδιαγραφή και θα συνοδεύονται από τα κατάλληλα πιστοποιητικά επιδόσεων, δοκιμών πεδίου και φυσικών χαρακτηριστικών.

Συγκεκριμένα οι εργασίες που περιλαμβάνονται είναι οι εξής:

A. Αναδιαγράμμιση των κατά μήκος υφιστάμενων διαγραμμίσεων οδοστρωμάτων στους άξονες του οδικού δικτύου για τον διαχωρισμό λωρίδων αντίθετων κατευθύνσεων με διπλή συνεχόμενη γραμμή ή διακεκομμένη όπου απαιτείται, πλάτους γραμμής 0,10 ή 0,12 με αντίστοιχο κενό κατά περίπτωση.

Τα τμήματα του οδικού δικτύου, στα οποία θα πραγματοποιηθεί η προαναφερόμενη εργασία, παρουσιάζονται στο συνημμένο Χάρτη της περιοχής παρέμβασης και είναι τα εξής:

1. Από Κόμβο Λυκείου έως Κόμβο Μανωλά, μήκους 1.000,00μ
2. Από τον κόμβο Ραντεβού έως Κόμβο Naxos Camping, μήκους 1.600,00μ
3. Από Κόμβο Naxos Camping έως συμβολή με δρόμο Καλαμουριών, μήκους 1.600,00μ
4. Από Κόμβο Naxos Camping έως όριο οικισμού Αγίου Προκοπίου, μήκους
5. Οδός Κων/νου Καραμανλή, από κόμβο Μανωλά έως κόμβο Ραντεβού, μήκους 615,00μ.
6. Δρόμος Αλυκής, από το Lagos Mare έως το όριο του οικισμού Αγίας Άννας, μήκους 1500μ.

Στα ίδια τμήματα θα εκτελεστεί αναδιαγράμμιση των οριογραμμών, χρώματος κίτρινο ή λευκό, πλάτους 0,15μ., με συνεχόμενη γραμμή εκτός από ορισμένα τμήματα, τα οποία θα υποδειχθούν

από την Υπηρεσία, όπου η γραμμή θα είναι διακεκομμένη επί του άκρου του οδοστρώματος (υποδηλούσα την απαγόρευση της στάθμευσης).

B. Αναδιαγράμμιση κόμβων και διαβάσεων, στις εξής θέσεις του οδικού δικτύου:

1. Κόμβος Λυκείου
2. Κόμβος Νοσοκομείου
3. Κόμβος Ραντεβού
4. Κόμβος Μανωλά
5. Κόμβος Naxos Camping
6. Κόμβος Αεροδρομίου

Η αναδιαγράμμιση των κόμβων θα υλοποιηθεί με βάση τα σχέδια που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την Υπηρεσία.

Το χρώμα της διαγράμμισης θα είναι λευκό.

Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των εγκάρσιων διαγραμμίσεων (διαβάσεων πεζών) είναι: **μήκος λωρίδας 3,00μ, πλάτος 0,50μ και κενό 0,50μ.**

Γ. Ειδικά σύμβολα – πικτογράμματα – Βέλη κατεύθυνσης (STOP – Βέλη – ΑμεΑ)

Θα πραγματοποιηθεί αναδιαγράμμιση της αναγραφής STOP στους κόμβους ‘Ραντεβού’, ‘Naxos Camping’, ‘Αεροδρόμιο’, ‘Στελίδα’ καθώς επίσης και των τριγώνων στους κόμβους που δηλώνουν την παραχώρηση προτεραιότητας (P-1). Επίσης θα πραγματοποιηθεί διαγράμμιση του συμβόλου ΑμεΑ σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την αρμόδια Υπηρεσία, οι οποίες έχουν νόμιμα παραχωρηθεί με ειδική άδεια σε οχήματα με συγκεκριμένο αριθμό κυκλοφορίας καθώς και στα Δημοτικούς Χώρους Στάθμευσης.

Οι διαστάσεις και η μορφή θα είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΟΜΟΕ – ΟΣΟ και στα σχέδια των κόμβων που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την Υπηρεσία μας.

Στην πραγματοποίηση των αναφερόμενων αναδιαγραμμίσεων περιλαμβάνεται:

- Η προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών για την κατασκευή της αντανακλαστικής διαγράμμισης του οδοστρώματος
- Η μεταφορά όλων των παραπάνω υλικών διαγράμμισης από τον τόπο προμήθειας τους στον τόπο ενσωμάτωσης συμπεριλαμβανομένων των φορτοεκφορτώσεων και του χαμένου χρόνου και της σταλίας των μέσων μεταφοράς
- Η προσωρινή αποθήκευση όλων των παραπάνω υλικών
- Ο καθαρισμός του οδοστρώματος, όπου πρόκειται να εφαρμοστεί η διαγράμμιση, από κάθε είδους ξένα και χαλαρά υλικά με χρήση μηχανικού σαρώθρου ή απορροφητικής σκούπας και χειρωνακτικά
- Πλύση του οδοστρώματος με νερό υπό πίεση, εφόσον κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία
- Η προετοιμασία διαγράμμισης και η προεργασία των υλικών διαγράμμισης
- Η κατασκευή διαγράμμισης οποιουδήποτε είδους, μορφής και διαστάσεων με εν ψυχρώ εφαρμογή του υλικού και των πρόσθετων υλικών στην προβλεπόμενη ποσότητα και πάχος υμένα
- Η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών διαγράμμισης

- Η λήψη μέτρων για την προστασία της νωπής διαγράμμισης από την κυκλοφορία για την χρονική στιγμή της διάστρωσης των υλικών μέχρι την πλήρη στερεοποίησή τους καθώς επίσης και άρση των μέτρων προστασίας.

Στις περιπτώσεις αναδιαγράμμισης των οδοστρωμάτων στα τμήματα – θέσεις που αναφέρονται παραπάνω, η υπάρχουσα διαγράμμιση της οδού είναι καθοριστική και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να αλλοιωθεί ή να μεταβληθεί η σχεδίαση αυτής, εκτός αν δοθεί εντολή της Υπηρεσίας για την αλλαγή μορφής ή/και διαστάσεων της.

Η αναδιαγράμμιση θα καλύπτει την υπάρχουσα κατά το μέγιστο δυνατό, έτσι ώστε να δημιουργείται καλαίσθητη και σαφής τελική εικόνα (χωρίς αλλοιώσεις και σύγχυση διαγραμμίσεων).

Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για τις παραπάνω εργασίες καθώς και για τα σημεία υλοποίησης τους θα υποδειχθούν κατά την εγκατάσταση του αναδόχου από την Υπηρεσία μας.

Σημειώνεται ότι για την ταχεία και ασφαλή ολοκλήρωση των εργασιών αυτών και τον περιορισμό της όχλησης θα απαιτηθεί, κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία, νυχτερινή εργασία και αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Η Μελετήτρια

Νάξος, Ιούνιος 2026
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Τμήματος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

Φραγκίσκου Αικατερίνη
Αγρ. & Τοπογράφος Μηχ/κός ΠΕ

Καραμανή Ευγενία
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Φυρογένης Απόστολος
Μηχανολόγος Μηχ/κός ΠΕ, MSc