



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & Μ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα κτιριακών έργων, Κοινόχρηστων Χώρων &
Οδοποιίας

Έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΟΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΑΞΟΥ»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

α/α	1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ			
1	ΝΑΟΙΚ 10.03	Μεταφορά υλικών με τα χέρια	ton x 10m	
		Μήκος	Επιφάνεια	Όγκος
	ΤΜΗΜΑ 1	38,31 m	95,70 m ²	3,83 m ³
	ΤΜΗΜΑ 2	83,04 m	127,03 m ²	5,08 m ³
	ΤΜΗΜΑ 3	338,46 m	883,29 m ²	35,33 m ³
	ΣΥΝΟΛΟ:	459,81 m	1106,01 m ²	44,24 m ³
	- Θεωρούμε μέσο πάχος 4,0 cm για να συμπεριληφθεί και ο όγκος του σκελετού: - Ειδικό βάρος ξυλείας: - Οι μεταφορές υπολογίζονται σε δεκάμετρα στο μήκος: - Τα μέσα μήκη και οι επιφάνειες που αναφέρονται προέκυψαν από σκαρίφημα αποξήλωσης που παρατίθεται για την ανάγκη των αναλυτικών προμετρήσεων.			0,04 m 0,52 ton/m ³ 23 10m
			ΣΥΝΟΛΟ	529,12
			Στρογγυλ.	530,00
			ΤΙΘΕΤΑΙ	550,00
2	ΝΑΟΙΚ 20.31.02	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την διάσθρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	m ³	
		Μήκος	Επιφάνεια	Όγκος
	ΤΜΗΜΑ 1	38,31 m	95,70 m ²	3,83 m ³
	ΤΜΗΜΑ 2	83,04 m	127,03 m ²	5,08 m ³
	ΤΜΗΜΑ 3	338,46 m	883,29 m ²	35,33 m ³
	ΣΥΝΟΛΟ:	459,81 m	1106,01 m ²	44,24 m ³
	- Θεωρούμε μέσο πάχος 4,0 cm για να συμπεριληφθεί και ο όγκος του σκελετού: - Τα μέσα μήκη και οι επιφάνειες που αναφέρονται προέκυψαν από σκαρίφημα αποξήλωσης που παρατίθεται για την ανάγκη των αναλυτικών προμετρήσεων.			0,04 m
			ΣΥΝΟΛΟ	44,24
			Στρογγυλ.	45,00
			ΤΙΘΕΤΑΙ	50,00
3	ΝΑΟΙΚ Ν\22.50	Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων	m ²	
		Μήκος	Επιφάνεια	
	ΤΜΗΜΑ 1	38,31 m	95,70 m ²	
	ΤΜΗΜΑ 2	83,04 m	127,03 m ²	
	ΤΜΗΜΑ 3	338,46 m	883,29 m ²	
	ΣΥΝΟΛΟ:	459,81 m	1106,01 m ²	
	Τα μέσα μήκη και οι επιφάνειες που αναφέρονται προέκυψαν από σκαρίφημα αποξήλωσης που παρατίθεται για την ανάγκη των αναλυτικών προμετρήσεων.			
			ΣΥΝΟΛΟ	1106,01
			Στρογγυλ.	1.107,00
			ΤΙΘΕΤΑΙ	1.150,00

α/α	2. ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ				
4	ΝΑΟΙΚ Ν\52.02.02 Σκελετοί πατωμάτων από πριστή ξυλεία ΙΡΟΚΟ				m ³
		Μήκος	Επιφάνεια		
ΣΥΝΟΛΟ:		575,39 m	1485,45 m ²		
①	ΔΙΑΤΟΜΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΟΚΑΡΙΟΥ: (2 ΤΜΧ)	H= 0,13 m	Σύνολο ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΟΚΑΡΙΩΝ:	1151 ΤΜΧ	
		B= 0,065 m		12,16 m ³	
		L= 1,25 m			
②	ΔΙΑΤΟΜΗ ΞΥΛΙΝΟΥ Υ/Σ: (3 ΤΜΧ)	H= 0,13 m	Σύνολο ΞΥΛΙΝΩΝ Υ/Σ:	1726 ΤΜΧ	
		B= 0,065 m		11,67 m ³	
		L= 0,80 m			
③	ΔΙΑΤΟΜΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΚΑΔΡΟΝΙΟΥ: (6 ΤΜΧ)	H= 0,065 m	Σύνολο ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΔΡΟΝΙΩΝ:	3452 ΤΜΧ	
		B= 0,13 m		29,17 m ³	
		L= 1,00 m			
④	ΔΙΑΤΟΜΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΚΑΔΡΟΝΙΟΥ: (2 ΤΜΧ ΛΟΞΩΝ)	H= 0,065 m	Σύνολο ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΔΡΟΝΙΩΝ:	1151 ΤΜΧ	
		B= 0,065 m		6,08 m ³	
		L= 1,25 m			
• Το συνολικό μήκος και επιφάνεια που αναφέρονται φαίνεται σε σχετικό σκαρίφημα τελικού πεζοδρόμου που παρατίθεται για την ανάγκη των αναλυτικών προμετρήσεων.					
				ΣΥΝΟΛΟ	59,07
				Στρογγυλ.	60,00
				ΤΙΘΕΤΑΙ	60,00
5	ΝΑΟΙΚ Ν\52.02.03 Ξύλινο δάπεδο ανοιχτών χώρων (deck) από τάβλες ξυλείας ΙΡΟΚΟ διατομής 2,1x12cm, antislip				m ²
		Μήκος	Επιφάνεια		
ΣΥΝΟΛΟ:		575,39 m	1485,45 m ²		
• Το συνολικό μήκος και επιφάνεια που αναφέρονται φαίνεται σε σχετικό σκαρίφημα που παρατίθεται για την ανάγκη των αναλυτικών προμετρήσεων.					
				ΣΥΝΟΛΟ	1.485,45
				Στρογγυλ.	1.486,00
				ΤΙΘΕΤΑΙ	1.500,00
6	ΝΑΟΙΚ Ν\55.10.01 Κιγκλιδώματα ευθύγραμμα από ξυλεία ΙΡΟΚΟ άριστης ποιότητας				m ³
		Μήκος / Ύψος	Πλάτος	Πάχος	Σύνολο
⑤	ΚΟΥΠΑΣΤΗ+2 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ (65x100mm)	20,00 m	0,10 m	0,065 m	0,39 m ³
①	ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ Υ/Σ 20 ΤΜΧ (65x130mm)	0,80 m	0,13 m	0,065 m	0,14 m ³
				ΣΥΝΟΛΟ	0,53
				Στρογγυλ.	0,60
				ΤΙΘΕΤΑΙ	0,60

α/α	3. ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ		
7	ΝΑΟΙΚ Ν\77.54.01	Ελαιοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με υδατοδιαλυτό λάδι	m ²
		Μήκος	Επιφάνεια
ΣΥΝΟΛΟ:		575,39 m	1485,45 m ²
- Λαμβάνεται συντελεστής χρωματισμών: 2,6 - Το συνολικό μήκος και επιφάνεια που αναφέρονται φαίνεται σε σχετικό σκαρίφημα που παρατίθεται για την ανάγκη των αναλυτικών προμετρήσεων.		ΣΥΝΟΛΟ	3.862,17
		Στρογγυλ.	3.863,00
		ΤΙΘΕΤΑΙ	3.900,00
8	ΑΤΗΕ Ν\8981.01	Επιδαπέδιο ηλιακό φωτιστικό σώμα	ΤΕΜ
		Μήκος	
ΣΥΝΟΛΟ:		575,39 m	
- Η τοποθέτηση των φωτιστικών γίνεται στην εξωτερική και εσωτερική παρειά ανα 2m: 2 ΤΜΧ - Το συνολικό μήκος που αναφέρεται φαίνεται σε σχετικό σκαρίφημα που παρατίθεται για την ανάγκη των αναλυτικών προμετρήσεων.		ΣΥΝΟΛΟ	575,39
		Στρογγυλ.	576,00
		ΤΙΘΕΤΑΙ	600,00

Νάξος, Σεπτέμβριος 2026

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Digitally signed by
KYRIAKI PSARRA
Date: 2026-09-23 12:03 EEST

ΨΑΡΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Digitally signed by
EVGENIA KARAMANI
Date: 2026-09-23 12:31 EEST

ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.
Digitally signed by
APOSTOLOS FYROGENIS
Date: 2026-10-08 11:44 EEST

ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ, MSc